



Montage des arcs

le 21 juin 2001

| | |
|---------------------------------------|---|
| Années : | 1999-2001 |
| Altitude du projet : | ~ 430 m.s.m |
| Gabarit d'espace libre sur le canal : | 7 mètres de hauteur pour 40 mètres de largeur |
| Largeur entre garde-corps : | 2,80 m |
| Longueur totale de l'ouvrage : | 220 mètres |
| Fondations sur micropieux de 18m: | 98 pièces |
| Portée de l'arc principal : | 60,50 mètres |
| Quantité de bois utilisée : | 250 m ³ |

Vue depuis la berge fribourgeoise
dans son état définitif

Octobre 2001

